

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер  
ОАО «Гродненский  
ликеро-водочный завод»  
Ю. К. Волкович

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение процедуры закупки

06.09.2021

г. Гродно

1. Предмет заказа (наименование):

«Текущий ремонт кабинета КИПиА, прачечной цеха розлива №1 «ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод» г.Гродно, ул.Виленская, 22»

I. Площадь помещения кабинета КИПиА – 10,8 м<sup>2</sup>, высота – 3,05 м. План – в приложении.

а) замена покрытия пола (демонтаж стяжки – 10,8 м<sup>2</sup>, разборка полов из керамических плиток – 10,8 м<sup>2</sup>, устройство стяжки – 10,8 м<sup>2</sup>, грунтование пола – 10,8 м<sup>2</sup>, укладка плитки «ГРЭС» – 10,8 м<sup>2</sup>, демонтаж плинтуса - 12 м.п.).

б) замена покрытия стен (разборка облицовки из керамической плитки – 28,6 м<sup>2</sup>, отбивка штукатурки – 45,8 м<sup>2</sup>, оштукатуривание – 28,6 м<sup>2</sup>, улучшенная штукатурка – 17,2 м<sup>2</sup>, грунтование – 45,8 м<sup>2</sup>, шпатлевание – 17,2 м<sup>2</sup>, окраска стен – 17,2 м<sup>2</sup>, облицовка плиткой стен – 28,6 м<sup>2</sup>),

в) ремонт потолка (очистка – 10,8 м<sup>2</sup>, ремонт штукатурки потолка – 10,8 м<sup>2</sup>, окраска потолка – 10,8 м<sup>2</sup>),

г) замена дверей (демонтаж, установка дверей металлических) – 1 шт.

д) замена освещения – 1 шт., кабелей 1,5 мм – 30 м.п., кабелей 2,5 мм – 69 м, пробивка гнезд в стенах – 12 шт., замена розеток – 3 шт., выключателей – 1, замена заземления – 11 м, замена кабеля силового 4 мм – 38,5 м, монтаж соединительных коробок – 12 шт

II. Площадь помещения прачечной – 24,7 м<sup>2</sup>, высота – 2,10 м. План – в приложении.

а) замена покрытия пола (разборка полов из керамических плиток – 24,7 м<sup>2</sup>, демонтаж стяжки – 24,7 м<sup>2</sup>, устройство стяжки – 24,7 м<sup>2</sup>, грунтование пола – 24,7 м<sup>2</sup>, укладка плитки «ГРЭС» – 24,7 м<sup>2</sup>).

б) замена покрытия стен (разборка облицовки из керамической плитки – 99,7 м<sup>2</sup>, отбивка штукатурки – 99,7 м<sup>2</sup>, оштукатуривание – 99,7 м<sup>2</sup>, грунтование – 99,7 м<sup>2</sup>, облицовка плиткой стен – 99,7 м<sup>2</sup>),

в) ремонт потолка (очистка – 32 м<sup>2</sup>, ремонт штукатурки потолка – 32 м<sup>2</sup>, окраска потолка – 32 м<sup>2</sup>),

г) замена светильников – 6 шт., кабелей 1,5 мм – 39 м.п., кабелей 2,5 мм – 130 м, пробивка гнезд в стенах – 16 шт., замена розеток – 5 шт., выключателей – 5, замена заземления – 39 м, замена кабеля силового до 6 мм – 129 м, до 10 мм – 38 м, монтаж соединительных коробок – 16 шт.

д) демонтаж и установка воздуховодов - 19,8 м, демонтаж и установка решеток – 6 шт., демонтаж и установка водопровода – 29 м, замена труб канализации – 10 м., демонтаж и установка умывальников – 2 шт.

2. Объем работ и размеры уточнить на месте с заказчиком ежедневно с пон. по пятн. с 8:30 до 17:00 (т. +375(29)7818898). Цвет материалов согласовать с заказчиком.

3. Ориентировочная стоимость закупки: кабинет КИПиА – 15 000 рублей, прачечная – 25 000 рублей. Итого: 40 000 белорусских рублей;

4. Условия оплаты: по факту выполнения работ;

5. Денежные средства, выделяемые для закупки: на момент оформления документов собственные средства;

6. Критерии оценки предложений (в %):

70% - наименьшая стоимость; 30% - срок выполнения работ.

Инженер ОЭиРЗиС



Булай В.А.